

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej - instalacja odgromowa  
ADRES INWESTYCJI : Zalesie  
INWESTOR : Gmina Jeżowe  
ADRES INWESTORA : Jeżowe 136A  
37-430 Jeżowe  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dawid Wór  
ul. Wesoła 1  
37 - 400 Nisko

DATA OPRACOWANIA : 30. 03. 2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30. 03. 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 101	m m	<b>101.000</b>
2	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 14	szt. szt.	<b>14.000</b>
3	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych - w rurze "odgrom" pręty stalowe ocynkowane 8mm 30	m m	<b>30.000</b>
4	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych - w rurze "odgrom" Bednarka FeZn 25x4 10	m m	<b>10.000</b>
5	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV FeZn 25x4 110	m m	<b>110.000</b>
6	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 5	szt. szt.	<b>5.000</b>
7	KNNR 5 0611-02	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie 5	szt. szt.	<b>5.000</b>
8	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	<b>1.000</b>
9	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	<b>4.000</b>

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	216.9680		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Bednarka FeZn 25x4	m	124.8000		
2.	pręty stalowe ocynkowane 8mm	m	136.2400		
3.	rura RHDPE 75 sztywna	m	8.0000		
4.	rura samogasnąca dla instalacji odgromowych	m	40.0000		
5.	Wspornik dachowy przykręcany "L"	szt	204.0200		
6.	Złącza kontrolne 4-śrubowe ocynkowane w skrzynce probierczej	szt	5.0000		
7.	złącza rynnowe	szt	4.0000		
8.	złączka odgałęźna inst. odgromowej	szt	14.0000		
9.	materiały pomocnicze	zł			
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Spawarka elektr.wirująca 500A	m-g	6.2990		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: