

1) Projekt nie przewiduje klap ppoż. Czy cały budynek jest jedną strefą pożarową?

Odp.

Budynek jest jedną strefą pożarową, jednak ze względów innych wymaga montażu klap ppoż. w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych z obudowanej klatki schodowej do przechodni (parter, piętro).

Należy zamontować: klapy EIS-60 200x300 – 2szt., klapy EIS-60 200x400 – 2 szt. Klapy wyposażone w mechanizm sprężynowy i wyzwalacz topikowy (np. KWP-LS lub równoważne) wg rysunku zamiennego (montaż klap wg instrukcji montażu producenta).

Montaż klap ppoż. ujęty zostanie w skorygowanym przedmiarze.

2) Prosimy o informację, czy w zakresie robót jest wykonanie zabudów g-k, sufitów podwieszanych dla prowadzonych instalacji.

Odp.

Nie. Prace związane z montażem lekkiej zabudowy podstropowej (g-k) są w zakresie prac budowlanych wykonywanych aktualnie w obiekcie (obiekt aktualnie jest przebudowywany).

3) Prosimy o informację, czy do urządzeń należy przewidzieć doprowadzenie zasilania elektrycznego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie miejsca skąd należy poprowadzić zasilanie oraz dołączenie projektu elektrycznego.

Odp.

Nie. Prace związane z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do urządzeń wentylacyjnych są w zakresie prac budowlanych wykonywanych aktualnie w obiekcie (obiekt aktualnie jest przebudowywany).

4) W opisie technicznym napisano, że dla niektórych układów wentylacyjnych należy przewidzieć zabudowę lekką konstrukcją.

Czy należy zatem rozumieć, że ma to być zabudowa gipsowo-kartonowa?

Jeśli tak, czy należy również przewidzieć roboty towarzyszące robotom montażowym G-K takie jak:

- przykręcanie płyt G-K na profilach aluminiowych,
- szpachlowanie płyt G-K,
- wygładzanie powierzchni przez ścieranie nierówności,
- gruntowanie ścian,
- malowanie ścian (ewentualny kolor, typ farby i krotność malowania)?

W przypadku konieczności wykonania w/w robót prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wymagane nakłady i ilości dla tego zakresu robót.

Odp.

Wykonawca instalacji wentylacji mechanicznej nie wykonuje prac związanych z montażem lekkiej zabudowy. Prace związane z montażem lekkiej zabudowy podstropowej (g-k) są w

zakresie prac budowlanych wykonywanych aktualnie w obiekcie (obiekt aktualnie jest przebudowywany).

- 5) Roboty montażowe obudowy blachą (w kolorze dachu) kanałów wentylacyjnych prowadzonych po elewacji na dach będą wykonywane na znacznej wysokości. W przedmiarze nie ujęto rusztowań lub wyżek koniecznych do wykonania tego typu robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wymagane nakłady i ilości dla tego zakresu robót.

Odp.

W przedmiarze ujęta będzie pozycja kosztorysowa pn. „Praca wyżki”

Pozycja jako „analiza indywidualna” – 1kpl (indywidualnie oszacować ilość godzin pracy wyżki)

- 6) W SIWZ napisano, że wykonawca ma udzielić gwarancji na wykonane roboty od 3 do 5 lat. Czy w związku z tym w okresie gwarancji wykonawca ma także ująć w kwocie wyceny koszty związane z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych i materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry w centralach wentylacyjnych itp?

Odp. TAK

- 7) W załączonym przedmiarze robót w pozycjach nr 69 (73), 79 (83) i 86 (90) występują ilości 0 (zero). Czy wpisane ilości są prawidłowe?

Odp.

Nie. Przedmiar zostanie skorygowany wg poniżej.

69 (73) – 2.7 m²

79 (83) – 4 m²

86 (90) – 1.7m²

- 8) W opisie technicznym napisano, że czerpnie/wyrzutnie ściennie i dachowe należy ująć jako malowane w kolorze dachu. Zapis ten nie pojawił się w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ten zapis.

Odp.

Przedmiar zostanie skorygowany aczkolwiek chodzi o kolor nawiązujący do koloru dachu – próbki koloru przed zamontowaniem przedstawić inwestorowi do akceptacji.