

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid.4262 , 4533/115 , 4533/117 w miejscowości Jeżowe- droga obok banku.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe)	km	0,38
II.		D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9		
3.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 188,00 m x 3,00m = 564,00 m2 564,00 m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 590,00 m2	m ²	590,00
4.	D-04.01.01	Koryto wykonane koparką o poj . łyżki 0,25 m3 wraz z odwiezieniem gruntu do 3 km z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV, głębokość śr. koryta 15 cm. 182,00m x 3,00m =546,00 m2	m ²	546,00
5.	D-04.04.01 D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-62 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu. 182,00m x 3,00m =546,00 m2	m ²	546,00
6.	D-04.04.01 D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu. 368,00 m x 3,00m = 1104,00 m2 1110,00m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 1130,00 m2	m ²	1130,00
III.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
7.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W śr. gr.4 cm (100 kg / m2). 368,00 m x 3,00m = 1104,00 m2 1104,00m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 1130,00 m2	m ²	1130,00
8.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S o grubości 3 cm. 368,00 m x 3,00m = 1104,00 m2 1104,00m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdy) = 1130,00 m2	m ²	1130,00
IV.		D-05.00.00 Odwodnienia – kod CPV 45233000-9		

9.	D-03.02.01	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	4
10.	D-08.05.00	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzez zastosowanie elementów prefabrykowanych korytka 50 x 60	m	53,00
V.		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8		
11.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem	m³	18,00

TABELA KOSZTORYSU OFERTOWEGO
Przebudowa drogi gminnej nr dz. ewid.4262 , 4533/115 , 4533/117 w
miejsowości Jeżowe- droga obok banku.

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8				
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe)	km	0,38		
II.		D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9				
3.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 188,00 m x 3,00m = 564,00 m2 564,00 m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdu) = 590,00 m2	m ²	590,00		
4.	D-04.01.01	Koryto wykonane koparką o poj . łyżki 0,25 m3 wraz z odwiezieniem gruntu do 3 km z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV, głębokość śr. koryta 15 cm. 182,00m x 3,00m =546,00 m2	m ²	546,00		
5.	D-04.04.01 D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-62 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu. 182,00m x 3,00m =546,00 m2	m ²	546,00		
6.	D-04.04.01 D-04.04.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm grubości 15 cm po zagęszczeniu. 368,00 m x 3,00m = 1104,00 m2 1110,00m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdu) = 1130,00 m2	m ²	1130,00		
III.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
7.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W śr. gr.4 cm (100 kg / m2). 368,00 m x 3,00m = 1104,00 m2 1104,00m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdu) = 1130,00 m2	m ²	1130,00		

8.	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S o grubości 3 cm. 368,00 m x 3,00m = 1104,00 m2 1104,00m2 + 26,00 m2 (skrzyżowania i zjazdu) = 1130,00 m2	m ²	1130,00		
IV.		D-05.00.00 Odwodnienia – kod CPV 45233000-9				
9.	D-03.02.01	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	4		
10.	D-08.05.00	Wykonanie odwodnienia liniowego poprzez zastosowanie elementów prefabrykowanych korytka 50 x 60	m	53,00		
V.		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8				
11.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem	m ³	18,00		
		WARTOŚĆ NETTO VAT 23% WARTOŚĆ BRUTTO				zł zł zł