

DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

Ogłoszenia nr 606496-N-2017 z dnia 2017-10-24 r. Gmina Jeżowe: Przebudowa dróg na terenie Gminy Jeżowe, Nr sprawy ZP.271.24.2017

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.10.2017. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Jeżowe działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

1. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej nr ewid. dz. 2684/1 , 2788 w miejscowości Jeżowe – droga **obok Wikarówki:**

1.1. Według rysunku nr 3 (plan normalno-konstrukcyjny) warstwa dolna podbudowy z kruszywa ma grubość 15 cm. W przedmiarze (poz.6) ma grubość 20 cm Czy Wykonawca ma wycenić podbudowę z kruszywa o grubości 15 cm?

W poz. 6 ma być grubość 20 cm

1.2. Proszę o podanie głębokości studni z poz. 14 lub zamieszczenie rysunku.

Głębokość studni do 3 m.

1.3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o załącznik graficzny o którym mowa w poz. 12 przedmiaru lub podanie wymiarów korytka .

Korytka Prefabrykowane Beton. Wymiary: 50x60x15m.

1.4. Proszę o podanie średnicy przepustów z poz. 15 przedmiaru.

Średnica przepustów: 400mm

1.5. Proszę o podanie grubości korytka z pozycji 13 przedmiaru lub zamieszczenie rysunku. Czy mają to być korytka typu AcoDrain z rusztem ?

Korytka Prefabrykowane Betonowe. Wymiary: 50x60x15 cm.

1.6. Do kogo należy zdjęty humus oraz materiał z korytowania ?

Zdjęty humus i materiał z korytowania należy dla Zamawiającego.

1.7. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania ?

TAK

2. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej nr dz. ewid.4262 , 4533/115 , 4533/117 w miejscowości Jeżowe - droga **obok Banku:**

2.1 Proszę o podanie grubości korytka z pozycji 10 przedmiaru lub zamieszczenie rysunku. Czy mają to być korytka typu AcoDrain z rusztem ?

Korytka Prefabrykowane Betonowe. Wymiary: 50x60x15 cm.

2.2. Do kogo należy materiał z korytowania ?

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.

2.3. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania ?

TAK

3. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości **Cholewiana Góra** nr dz. ewid. 1676/5:

3.1. Do kogo należy materiał pozyskany w wyniku robót przygotowawczych i ziemnych ?

Materiał pozyskany w wyniku robót należy do Zamawiającego.

3.2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części przelotowej przepustu z poz. 16 przedmiaru z rur PP ?

TAK

4. Pytania dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej oraz placu **przy budynku OSP Jeżowe** na działkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1:

4.1. Do kogo należy materiał pochodzący z rozbiórki i robót ziemnych, który nie został ponownie wbudowany ?

Materiał z rozbiórki i robót ziemnych należy do Zmawiającego.

5. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej na dz. nr ewid. 7156/9 w miejscowości **Jeżowe Kowale**:

5.1. Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy kruszywa na poboczach - w przedmiarze jest to 10 cm natomiast na przekroju normalnym wskazano 8 cm.

Grubość warstwy kruszywa na poboczach – 10 cm.

5.2. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie regulację istniejących studzienek ?

TAK

5.3. Do kogo należy materiał z korytowania ?

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.

6. Pytania dotyczące utwardzenia placu na działce nr ewid. 7610 w miejscowości **Jeżowe Kameralne**:

6.1. Proszę o zamieszczenie rysunku dla pozycji 7 przedmiaru. Czy Wykonawca ma wykonać studzienkę systemową z tworzywa fi 400 mm z wpustem D400 ? Proszę o podanie głębokości studzienki.

Studzienka Systemowa z tworzywa fi 400 mm, do głębokości 1,5 m.

6.2. Do kogo należy materiał z korytowania ?

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.

7. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. **4843/1** w miejscowości **Jeżowe Zaborczyny** oraz przebudowy drogi gminnej dz. nr ewid. **4799** w miejscowości **Jeżowe Zaborczyny**.

7.1. Do kogo należy materiał z korytowania ?

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.

7.2. Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy kruszywa na poboczach - w przedmiarze jest to 10 cm natomiast na przekroju normalnym wskazano 8 cm.

Grubość warstwy kruszywa na poboczach – 10 cm.

8. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 7356, 7222, 7259 w miejscowości **Jeżowe Kowale (droga do Kozaka)**:

8.1. Do kogo należy materiał z korytowania ?

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.

8.2. Proszę o jednoznaczne określenie grubości warstwy kruszywa na poboczach - w przedmiarze jest to 10 cm natomiast na przekroju normalnym wskazano 8 cm.

Grubość warstwy kruszywa na poboczach – 10 cm.

8.3. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie poboczy materiałem z korytowania ?

TAK

9. Pytania dotyczące przebudowy drogi gminnej „Murówka” ETAP II na dz. nr ewid. 569/8, 597/1, 598/2, 600/3, 601/3, 624/2, 625/2 **w miejscowości Groble**:

9.1. Czy w ramach poz. 3 przedmiaru wykonawca ma wykonać:

- wymianę władu żeliwnego na typ ciężki D 400 fi 600, - **TAK**
- ustawienie pierścienia dystansowego, - **TAK**
- ustawienie pierścienia odciążającego ?- **TAK**

9.2. Do kogo należy materiał z korytowania i usunięcia humusu ?

Materiał z korytowania należy do Zamawiającego.

10. Pytania dotyczące całego zadania:

10.1. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wykonanie projektów organizacji ruchu na czas robót dla poszczególnych dróg ?

NIE

10.2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego i/lub pionowego. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.

NIE

10.3. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla wszystkich dróg i placów czy tylko tam gdzie jest to uwzględnione w przedmiarze ?

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uwzględnić tam gdzie jest w przedmiarze