

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pierwszego piętra budynku gimnazjum w Jeżowie na potrzeby Samorządowej Szkoły Muzycznej na działce nr ewd. 4533/117 w miejscowości Jeżowe
ADRES INWESTYCJI : Jeżowe, działka 1019/1, 1019/2, północno-wschodnia część działki 1020, 37-430 Jeżowe
INWESTOR : Gmina Jeżowe
ADRES INWESTORA : Jeżowe 135A, Jeżowe 37-430
WYKONAWCA ROBÓT : FORMarchitekci Dariusz Gniewek , Miłosz Płatowski s.c.
ADRES WYKONAWCY : Reformacka 4, 35-026 Rzeszów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sabina Pytlak
DATA OPRACOWANIA : 06.04.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Do pozycji przy wycenie przyjęć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa pierwszego piętra budynku Gimnazjum w Jeżowym					
1	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia			
1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 6.27	m ³ m ³	 6.270	
				RAZEM	6.270
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 44.92	m ² m ²	 44.920	
				RAZEM	44.920
2	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 7.26	m ³ m ³	 7.260	
				RAZEM	7.260
4	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych, o grubości 12,5 mm 197.29	m ² m ²	 197.290	
				RAZEM	197.290
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 5 km 6.27	m ³ m ³	 6.270	
				RAZEM	6.270
6	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
3	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
7	KNR-W 2-02 1027-03 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² . D1 2.42	m ² m ²	 2.420	
				RAZEM	2.420
8	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² . D2 15.48	m ² m ²	 15.480	
				RAZEM	15.480
9	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. D3 12.26	m ² m ²	 12.260	
				RAZEM	12.260
10	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. D4 3.01	m ² m ²	 3.010	
				RAZEM	3.010
4	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach 83.61	m ² m ²	 83.610	
				RAZEM	83.610
12	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych. Szpachlowanie 83.82	m ² m ²	 83.820	
				RAZEM	83.820
13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 83.61	m ² m ²	 83.610	
				RAZEM	83.610
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowe powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		168	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
15	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
		857.03	m ²	857.030	
				RAZEM	857.030
16	d.4 kalk. własna	Panele akustyczne 50x50 kolorystka do uzgodnienia z inwestorem, panele również na drzwiach w pomieszczeniu 15 i 16. Klasa pochłania dźwięku zgodnie z normami PN-EN ISO 354:2005 oraz PN-EN ISO 11654:1999; ograniczona palność, wg 13501-1:2010, dodatkowo samogasnący, trudnozapalny zgodnie z PN-EN 1021-1:2007.	m ²		
		857.03	m ²	857.030	
				RAZEM	857.030
17	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe. Sala koncertowa.	m ²		
		67.28	m ²	67.280	
				RAZEM	67.280
18	d.4 kalk. własna	Panel podłogowy na korku. Klasa ścieralności AC4. Klasa używalności 32. Kolor paneli do uzgodnienia z inwestorem.	m ²		
		67.28	m ²	67.280	
				RAZEM	67.280
19	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		617.04	m ²	617.040	
				RAZEM	617.040
5	45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji			
20	KNR 4-01 d.5 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		15.3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
21	KNR 4-01 d.5 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 4-01 d.5 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych LN 200x100x10	m		
		30.6	m	30.600	
				RAZEM	30.600
23	KNR 7-12 d.5 0204-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
24	KNR 7-12 d.5 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		6.12	m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
25	KNR 4-01 d.5 0705-01	Uzupełnienie ubytków między belką stalową, a wykutą bruzdą	m		
		15.3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
26	KNR 4-03 d.5 1017-14	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.		
		54	otw.	54.000	
				RAZEM	54.000
27	KNR 4-03 d.5 1017-14	Skręcenie belek stalowych i nadproży śrubami M12 co 40cm	otw.		
		54	otw.	54.000	
				RAZEM	54.000
6	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg			
28	KNR-W 2- d.6 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe- wykładzina akustyczna klasy 32 kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		
		44.92	m ²	44.920	
				RAZEM	44.920