

OZNACZENIA:

- – *gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20;*
- 2x – *gniazdo wtyczkowe podwójne p/t, 16A/250V, IP20;*
- – *gniazdo wtyczkowe p/t z klapką bryzgoszczelne, 16A/250V, IP44;*
- GS – *gniazdo 3-fazowe z rozł. 0-1, n/t, 16A/400V, IP44;*

UWAGI:

1. *Projektowane instalacje gniazd wykonać przewodami typu YDYpżo 3x2,5mm² układanymi p/t, n/k ponad sufitem podwieszanym i w posadzce w rurkach karbowanych RBK 25 -750N.*
2. *Obwody siłowe wykonać przewodami typu YDYżo 5x4mm² układanymi p/t.*
3. *W świetlicy, sali komputerowej, sali telewizyjnej i w biurze gniazda montować na wys. 0,4m od podłoża, w pozostałych pomieszczeniach gniazda wtyczkowe instalować na wysokości ok. 1m od podłoża.*
4. *Przy umywalkach gniazda instalować na wysokości ok. 1,2m.*
5. *W pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci instalować osprzęt bryzgoszczelny IP44.*
6. *Dokładną lokalizację wypustów zasilających oraz gniazd siłowych uzgodnić na roboczo z Inwestorem.*
7. *Układ pracy: TN-S.*
8. *Prace instalacyjno - monterskie skoordynować z pracami innych branż.*

UWAGI - POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE:

1. *Główną szynę uziemiającą GSU zamontować n/t na wysokosci ok. 0,4m od podłoża.*
2. *Do głównej szyny uziemiającej GSU przyłączyć linką LgYżo 6mm² wszystkie metalowe rurociągi, zawory i przewodzące obudowy urządzeń.*
3. *Wszystkie przejścia instalacji przez ściany kottowni zabezpieczyć certyfikowanymi masami ogniotrwałymi E60.*
4. *Instalacje potączeń wyrównawczych przyłączyć płaskownikiem FeZn 25x4 do uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości R≤10Ω.*

Inwestycja: Przebudowa parteru budynku OSP w Nowym Narcie na potrzeby realizacji proj. pt. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe	Inwestor: Gmina Jeżowe Jeżowe 136 37-430 Jeżowe	
adres inwestycji: Nowy Nart 41, gm. Jeżowe dz nr ew. 581	data: czerwiec 2019	skala: 1:100
nazwa rysunku: Instalacja gniazd wtyczkowych		nr rysunku: E2
projektant: mgr inż. Dawid Wór	uprawnienia: PDK/0079/PWOE/12	podpis:
sprawdził: mgr inż. Marek Watras	uprawnienia: PDK/0240/POOE/12	podpis: