


jezdnia	1
Kostka bezfazowa kolor 20%	h=8 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 0-31,5	h=5 cm
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 31,5-63	h=15 cm
stabilizacja cementem z dowozem 1,5 MPa	h=15 cm
Łączna grubość	Σ h=43 cm

pobocze gruntowe ulepszone	2
kruszywo łamane stabiliz. mechanicznie 0-32	h=10 cm

obrzeże	3
obrzeże betonowe 8*30	
Ława betonowa z oporem C12/15	

	<b>Inbest-biuro</b> Zbigniew Wydra 39-400 Tarnobrzeg ul. Jędrusiów 3 NIP: 867-102-87-39 inbest.biuro@onet.pl			Nr Rys. <b>4</b>
	Inwestor: Gmina Jeżowe ; 37-430 Jeżowe			
temat:	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ew.1696 w m. Groble Sibigi			
Nazwa rysunku:	Przekroje konstrukcyjne			
Obiekt:	Faza: Projekt wykonawczy	Data: 11.2020	Skala 1 : 50	
	Funkcja	Imię i nazwisko:	Nr upr:	Podpis:
DROGOWA	Projektant:	inż. Zbigniew Wydra	K-106/02	
Branża	Asystent	mgr inż. Kamil Wydra		