

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 1696 w m. Jeżowe

Rodzaj robót	Przebudowa jezdni z wykonaniem konstrukcji, wykonanie poboczy,
Branża	DROGOWA
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Lokalizacja	DZIAŁKA 1696
Zamawiający	GMINA JEŻOWE JEŻOWE 136A 37-430 JEŻOWE
Inwestor	GMINA JEŻOWE

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1.1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,112
1.2	BCD D-02 01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (jezdnia i pobocza)		
		jezdnia 321*0,4	m3	128,4
		pobocza 235*0,1	m3	23,5
		razem	m3	151,9
1.3	Analiza własna	Rura ochronna dwudzielna Arot fi 110	m	102
1.4	BCD D-08 03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	220
2. Wykonanie podbudowy				
2.1	BCD D-04 05.01.22.04	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 1,50 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,5m)		
		330	m2	330
		razem	m2	330
2.2	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,50-63,00 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,25m)		
		320	m2	320
		razem	m2	320
2.3	BCD D-04 04.02.21.01 (dopłata 0,625x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (5cm)		
			m2	320
3. Roboty nawierzchniowe				
3.1	BCD D-05 03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem		
		320	m2	320
		razem	m2	320
4. Roboty wykończeniowe				
4.1	BCD D-04 04.01.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm (pobocza)		
		235	m2	235
		razem	m2	235

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Roboty przygotowawcze				
1.1	BCD D-01 01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,112		
1.2	BCD D-02 01.01.13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (jezdnia i pobocza)	m3	151,9		
1.3	Analiza własna	Rura ochronna dwudzielna Arot fi 110	m	102		
1.4	BCD D-08 03.01.12.05	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	220		
		2. Wykonanie podbudowy				
2.1	BCD D-04 05.01.22.04	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 1,50 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,5m)	m2	330		
2.2	BCD D-04 04.02.11.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,50-63,00 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,25m)	m2	320		
2.3	BCD D-04 04.02.21.01 (dopłata 0,625x)	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (5cm)	m2	320		
		3. Roboty nawierzchniowe				
3.1	BCD D-05 03.23.15.03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	320		
		4. Roboty wykończeniowe				
4.1	BCD D-04 04.01.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm (pobocza)	m2	235		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
1.	Roboty przygotowawcze	
2.	Wykonanie podbudowy	
3.	Roboty nawierzchniowe	
4.	Roboty wykończeniowe	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys