



Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 1696 w m. Jeżowe

Rodzaj robót	Przebudowa jezdni z wykonaniem konstrukcji, wykonanie poboczy,
Branża	DROGOWA
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Lokalizacja	DZIAŁKA 1696
Zamawiający	GMINA JEŻOWE JEŻOWE 136A 37-430 JEŻOWE
Inwestor	GMINA JEŻOWE

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty przygotowawcze		
1.1	BCD D-01 01.01.11.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	0,112
1.2	BCD D-02 01.01.13.02		Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie (jezdnia i pobocza) jezdnia 321*0,4 pobocza 235*0,1	m3 m3 razem m3	128,4 23,5 151,9
1.3	Analiza własna		Rura ochronna dwudzielna Arot fi 110	m	102
1.4	BCD D-08 03.01.12.05		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	220
			2. Wykonanie podbudowy		
2.1	BCD D-04 05.01.22.04		Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 1,50 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,5m) 330	m2 razem m2	330 330
2.2	BCD D-04 04.02.11.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,50-63,00 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,25m) 320	m2 razem m2	320 320
2.3	BCD D-04 04.02.21.01 (dopłata 0,625x)		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (5cm)	m2	320
			3. Roboty nawierzchniowe		
3.1	BCD D-05 03.23.15.03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 320	m2 razem m2	320 320
			4. Roboty wykończeniowe		
4.1	BCD D-04 04.01.22.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm (pobocza) 235	m2 razem m2	235 235

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
1.	Roboty przygotowawcze
2.	Wykonanie podbudowy
3.	Roboty nawierzchniowe
4.	Roboty wykończeniowe