

Przedmiar robót				
Budowa drogi Kameralne II w miejscowości Jezowe , gmina Jezowe				
Lp.	Podstawy	Rodzaj robót ilość jednostek przedmiarowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1. Podbudowy CPV 45233320-8				
1.1	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubości warstwy 6 cm po zagęszczeniu. F = 100,0 m x 3,2 m = 320,0 m	m2	320,00
2. D 05.00.00 Nawierzchnia kod CPV 45233220-7				
2.1	D 05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. warstwy 5 cm. Od km 0+000 do km 0+100, szer. 3,2 m F = 100,0 m x 3,2 m = 320,0 m ²	m2	320,00
3. Pobocza CPV 45233000-8				
3.1	D 06.03.01	Zdjęcie warstwy darniny, uzupełnienie zaniżonych poboczy gruntem G1 stabilizowanym mechanicznie. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, szerokość pobocza 0,75m, grubość warstwy po zag. śr. 10 cm. Wyk F = 100,0 m x 0,75 m x 2 = 150,00 m ²	m ²	150,00
4. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO kod CPV 45233280-				
4.1	D 07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm. N = 2 szt.	szt.	2,00
4.2	D 07.02.01	Zakup i przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej: -znak zakazu B-20 "STOP" 1 szt. -znak informacyjny D-4a (droga bez przejazdu) 1 szt, N = 2 szt.	szt.	2,00