

<b>Przedmiar robót</b>				
<b>„Remont drogi gminnej w Jeżowym dz. nr ewid. 4175”</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Podstawa opisu i zakres robót</b>	<b>Rodzaj robót, opis robot</b>	<b>J.m</b>	<b>Ilość Jedn.</b>
<b>I.</b>	<b>D 01.00 00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1</b>		
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym Od km 0+000 do km 0+122 L = 0,122 km	km	0,122
		Razem:		
<b>2.</b>	<b>D 03.00.00</b>	<b>REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH Kod CPV 45230000-8</b>		
2.1	D 03.06.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. N = 4 szt.	szt.	4,0
		Razem:		
<b>3.</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY kod CPV 45233320-8</b>		
3.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV, gł. koryta 25 cm Od km 0+000 – 0+122 szer. 2,7 m F = 122,0 m x 2,7 m = 329,40 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	329,40
3.2	D.04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm , grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu Od km 0+000 do km 0+122, szer. 2,7 m F = 122,0 m x 2,7 m = 329,40 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	329,40
3.3	D 04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową F = 622,20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	622,20
		Razem:		
<b>4.</b>	<b>D 05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE kod CPV 45233220-7</b>		
4.1	D 05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, śr. gr. 4 cm. Od km 0+000 – 0+122 szer. 2,6 m F = 317,20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	317,20
		Razem:		
<b>5.</b>	<b>D 04.00.00</b>	<b>POBOCZA CPV 45233000-8</b>		
5.1	D 04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na szer. 0,25 m i gr. 10 cm po zagęszczeniu..	m	61,00

		$F = 122,0 \text{ m} \times 0,25 \text{ m} \times 2 = 61,00 \text{ m}^2$		
		Razem:		
6.	D 07.00.00	URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - CPV 45233280-5		
6.1	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami). $F = 0,75 \text{ m}^2$	m2	0,75
6.2	D 07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynk. o śr. 70 mm N = 1 szt.	szt.	1,0
6.3	D 07.02.01	Zakup i przymocowanie tarcz znaków drogowych . N = 1 szt.	szt.	1

# Przedmiar robót

*Nazwa zadania:*

## **„Przebudowa drogi gminnej w Jeżowem dz. nr ewid. 4175”**

*Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.).*

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Jeżowe**

*Jednostka opracowująca:*

*Mirosław Stępień zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,*

*Data opracowania:*    **wrzesień 2022 r.**