

## Kosztorys ofertowy

*Nazwa zadania:*

**„Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 1019/2  
w miejscowości Groble”.**

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A**

*Wykonawca:*

..... *dnia* .....

Lp.	Specyfikacja techniczna	Rodzaj robót, opis robot	J.m	Ilość Jedn.
1.	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1		
1.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym F = 0,09 ha	ha	0,09
2.	D.08.00.00	Ciąg komunikacyjny kod CPV 45233253-7		
2.1	D 04.01.01	Koryta wykonane na całej szerokości ciągu komunikacyjnego, mechanicznie, głębokość 41 cm, kategoria gruntu II-IV. F = 295,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	295,0
2.2	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o grubości warstwy 15 cm i wytrzymałości Rm 2,5 MPa. F = 295,00	m <sup>2</sup>	295,0
2.3	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa dolna , po zagęszczeniu 15 cm F = 295,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	295,0
2.7	D 08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo – piaskowa z ławą betonową z oporem. L = 143,0 m	m	143,00
2.8	D 08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z w wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa bezfazowa. F = 295,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	295,00
3.	D 08.00.00	Miejsca postojowe – kod CPV 45233253-7		
3.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II-IV, gł. koryta 35 cm. F = 134,00 m <sup>2</sup> + 75,0 m <sup>2</sup> = 209,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	209,00
3.2	D 04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 20-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm F = 134,00 m <sup>2</sup> + 75,0 m <sup>2</sup> = 209,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	209,00
3.3	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych ażurowych o wymiarach 60x40x10 na podsypce z grysu frakcji 2-8 mm, grubość warstwy 6 cm, wypełnienie wolnych przestrzeni grysem fr. 2-8 mm. F = 134,00 m <sup>2</sup> + 75,0 m <sup>2</sup> = 209,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	209,00
3.4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo – piaskowa z ławą betonową	m	77,0

		z oporem. L = 77,0 m		
		Razem:		
4.	08.00.00	Chodnik kod CPV 45233253-7		
4.1	D 04.01.01	Koryta wykonane na całej szerokości ciągu komunikacyjnego, mechanicznie, głębokość 24 cm, kategoria gruntu II-IV. F = 95,0 m <sup>2</sup>	m	95,00
4.2	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm F = 95,0 m <sup>2</sup>	m	95,00
4.3	D 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z w wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa bezfazowa. F = 95,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	95,00
4.4	D 08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo – piaskowa z ławą betonową z oporem. L = 75,0 m	m	75,0
5.	04.00.00	Plac do ćwiczeń kod CPV 45233253-7		
5.1	D 04.01.01	Koryta wykonane na całej szerokości ciągu komunikacyjnego, mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-IV. F = 74,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	74,00
5.2	D 04.04.02	Wykonanie nawierzchni z gysu frakcji 2-8 mm, grubość warstwy 5 cm. F = 74,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	74,00
5.3	D 08.03.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, po zagęszczeniu 10 cm. F = 74,00	m	74,0
6.	D 08.00.00	Zjazdy – kod CPV 45233000-0		
6.1	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. F = 12,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,6
6.2	D 01.02.04	Rozebranie elementów betonowych, krawężnik drogowy. L = 7,0 m	m	7,0
6.3	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem istniejącej podbudowy, głębokość koryta 40 cm. F = 18,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,00
6.4	D 04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o grubości warstwy 15 cm i wytrzymałości Rm 2,5 MPa. F = 18,00	m <sup>2</sup>	18,00
		Wykonanie podbudowy z kruszywa		

6.5	D 04.04.02	łamanego, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm. F = 18,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,00
6.6	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem, beton C 12/15. L = 7,0 m	m	7,0
6.7	D 08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8, podsypka cementowo – piaskowa z ławą betonową z oporem. L = 4,0 m	m	4,0
6.8	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. F = 18,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	18,00
7.	D 06.00.00	Roboty wykończeniowe kod CPV 45233280-5		
7.1	D 06.01.01	Plantowanie terenu pod obsianie, humusowanie z obsianiem i dowozem ziemi urodzajnej, grubość humusu 10 cm. F = 191,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	191,0