


Przekrój A-A


350



8 cm	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
15 cm	Podbudowa z gruntu sabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa

Przekrój B-B


200



6 cm	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej
3-5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Plac do ćwiczeń przekrój D-D


szer. zmienna



5 cm	Nawierzchnia z grysów o uziarnieniu 2 ÷ 8
10 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Przekrój C-C

400 500 400



10 cm	Nawierzchnia z płyt ażurowych typu Meba wypełnionych grysami o uziarnieniu 2 ÷ 8
6 cm	Podsypka z grysów o uziarnieniu 2 ÷ 8
15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

8 cm	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
15 cm	Podbudowa z gruntu sabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa

10 cm	Nawierzchnia z płyt ażurowych typu Meba wypełnionych grysami o uziarnieniu 2 ÷ 8
6 cm	Podsypka z grysów o uziarnieniu 2 ÷ 8
15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Inwestor:
Gmina Jeżowe
Jeżowe 136A
37-430 Jeżowe



Nazwa inwestycji:
Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 1019/2 w miejscowości Groble

Lokalizacja: Powiat niżański, gmina Jeżowe

Stadium:
Projekt techniczny

Tytuł rysunku: Przekroje poprzeczne

Projektował: Mirosław Stępień

Podpis:

Data:
maj 2021 r.

Projektował: Marek Dec

Podpis:

Skala: 1:50

Nr rysunku: 3