

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : "Rozwój poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej na działce pol. w Jeżowie  
ADRES INWESTYCJI : nr ewid.dz. 3935  
INWESTOR : Gmina Jeżowe  
ADRES INWESTORA : Jeżowe 136a,37-430 Jeżowe  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Stępień

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze</b> Kod CPV 45110000-1					
1	KNNR 2-01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.	szt		
d.1	0121-02	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Droga dojazdowa z kostki brukowej betonowej.kod CPV 45233253-7</b>					
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02	220.00	m <sup>2</sup>	220.000	
	D 04.01.01				
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
3	KNNR 6	Warswa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	220.00	m <sup>2</sup>	220.000	
	D 04.04.02				
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
4	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	0502-03	220.00	m <sup>2</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
<b>3 Chodnik z kostki brukowej betonowej.kod CPV 45233253-7</b>					
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników gr.15cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	Krotność = 1.5	m <sup>2</sup>	316.000	
	D 04.01.01	316.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
6	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 15 cm o zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01	316.00	m <sup>2</sup>	316.000	
	D 04.04.02				
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	0502-02	316.00	m <sup>2</sup>	316.000	
	D 08.02.02				
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
8	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.3	0404-05	592.00	m	592.000	
	D 08.03.01				
				<b>RAZEM</b>	<b>592.000</b>
9	KNNR 6	Wykonanie palisady betonowej z prefabr. elementów betonowych o wym.12x18x80 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15.	m		
d.3	0404-05	30.00	m	30.000	
	analogD				
	08.01.01				
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>4 Przepust</b>					
10	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm	m		
d.4	0605-06	Krotność = 1.5	m	6.000	
	D 03.01.01	6.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m <sup>3</sup>		
d.4	0605-01	Krotność = 1.5	m <sup>3</sup>	0.720	
	D 03.01.01	6.00*0.3*0.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
12	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
d.4	0605-03	Krotność = 1.5	szt	2.000	
	D 03.01.01	2.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
d.4	0236-01	Krotność = 1.5	m <sup>3</sup>	7.200	
	D 03.01.01	6.00*0.6*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
<b>5 Plac postojowy</b>					
14	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.5	0101-02	Krotność = 1.3	m <sup>2</sup>	80.000	
	D 04.01.01	80.00			

## Przedmiar Robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
15	<b>KNNR 6</b> d.5 <b>0113-02</b> <b>D 04.04.02</b>	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm po zagęszczeniu 80.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
16	<b>KNR 2-25</b> d.5 <b>0407-04</b>	Nawierzchnie z płyt wielootworowych meba gr.10 cm na podsypce z kruszywa łamanego 2-8mm gr.6cm wypełnienie wolnych przestrzeni płyt ażurowych kruszywołamane 2-8 mm 80.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
<b>6 Roboty wykończeniowe</b>					
17	<b>KNNR 6</b> d.6 <b>0101-01</b> <b>D 04.01.01</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników gr.15cm Krotność = 1.5 881.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	881.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>881.000</b>
18	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>0607-01</b> <b>analogia</b>	Ułożenie siatki plastikowej przeciw kretom o wym. oczek 16 x 14 mm i przymocowanie do gruntu. 881.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	881.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>881.000</b>
19	<b>KNR 2-21</b> d.6 <b>0401-04</b> <b>analog.D</b> <b>08.02.02</b>	Humusowanie z obsianiem trawą z dowozem ziemi urodzajnej z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwa o gr. 2 cm, grubość humusu 15. 116.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
20	<b>KNR 2-21</b> d.6 <b>0205-01</b> <b>analog.D</b> <b>06.01.01</b>	Plantowanie gruntu bez dowozu, grubość warstwy 15,0 cm po zagęszczeniu. 765.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	765.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>765.000</b>
21	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>0607-01</b> <b>analogia</b>	Ułożenia agrowłókniny przeciw chwastom i przymocowanie do gruntu. 765.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	765.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>765.000</b>
22	<b>KNR 2-21</b> d.6 <b>0214-01</b> <b>analogia</b>	Ułożenia warstwy kory grubości 5 cm 765.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	765.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>765.000</b>
23	<b>kalkulacja</b> d.6 <b>własna</b>	Dostawa i montaż stanowiska sędziowskiego do siatkówki 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	<b>kalkulacja</b> d.6 <b>własna</b>	Dostawa i montaż ławka parkowa 13.00	szt szt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
25	<b>kalkulacja</b> d.6 <b>własna</b>	Kosz na smieci 5.00	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>7 Zieleń drogowa</b>					
26	<b>KNR 2-21</b> d.7 <b>0310-04</b> <b>D 09.01.01</b>	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dolów śr./głębok. 0.3 m 32.00	szt. szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
27	<b>KNR 2-21</b> d.7 <b>0312-05</b> <b>D 09.01.01</b>	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.IV z całkowitą zaprawą dolów śr./głębok. 0.5 m 66.00	szt. szt.	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>