PRZEKRÓJ NORMALNY od km 0 + 000,00 do km 0 + 005,17



4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA
WARSTWA ŚCIERALNA (szerokości 3,50 m)
3 cm - WYRÓWNANIE PODBUDOWY MASĄ MINERALNO ASFALTOWĄ
w ilości 75 kg/m2 (szerokości 3,55 m(
4 cm - FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY (szerokości 3,55 m)

PRZEKRÓJ NORMALNY - ODWODNIENIE LINIOWE od km 0 + 005,17 do km 0 + 005,83 długości 3,50 m (prostopadle do osi jezdni)



41,5 cm - ODWODNIENIE LINIOWE TYP CIĘŻKI
szerokości 30 cm - długość elementu 350 cm
15 cm - ŁAWA BETONOWA Z BETONU C 25/30
10 cm - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

DRÓG-PROJEKT
Marek Molter
37-500 Jarosław os Wojska Polskiego 1/17
Nip 862-123-06-63
Tel 016 6215005 Kom 697339050

DRÓG - PROJEKT
37-500 Jarosław Os. Wojska Polskiego 1 / 17
tel./kom. (016) 621 50 05 / 697 339 050 NIP 862-123-06-63

OBIEKT:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU
przy budynku OSP Jeżowe
położonych na działkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1
w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60
miejscowość JEŻOWE

PRZEDMIOT RYS:	SKALA	DATA	NR RYS:
PRZEKROJE NORMALNE	1 : (...)	24.03.2017	2 - A

PROJEKTOWAŁ:	SPECJAL.	NR UPRA.	PODPIS:
Marek Molter	dróg	67/Tbg/91	
SPRAWDZIŁ:			
Władysław Konieczny	dróg	UAN / III 7342/98/93	