



4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA ŚCIERALNA (szerokości 4,50 m)
4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA WIAŻĄCA (szereokości 4,55 m)
3 cm - WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
grys - kliniec (szerokości 4,60 m)




4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA ŚCIERALNA (szerokości 5,08 m)
4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA WIAŻĄCA (szerokości 5,13 m)
3 cm - WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
grys - kliniec (szerokości 5,18 m)



6 cm - NAWIERZCHNIA CHODNIKA KOSTKA BRUKOWA
BETONOWA - KOLOROWA
10 cm - PODBUDOWA BETONOWA - BETON "C 12/15"

4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA ŚCIERALNA (szerokości 14,60 m - 15,10 m)
4 cm - NAWIERZCHNIA MASA MINERALNO ASFALTOWA WARSTWA WIAŻĄCA (szerokości 14,65 m - 15,15 m)
3 cm - WYRÓWNANIE I WYPROFILOWANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
grys - kliniec (szerokości 14,70 m - 15,20 m)

DRÓG-PROJEKT
Marek Molter
37-500 Jarosław Os. Wojska Polskiego 1/17
Nip 862-123-06-63
Tel 016 6215005 Kom 807339060

 DRÓG - PROJEKT 37-500 Jarosław Os. Wojska Polskiego 1 / 17 tel./kom. (016) 621 50 05 / 697 339 050 NIP 862-123-06-63			
OBIĘKT: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jeżowe położonych na działkach nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km 0 + 089,60 miejscowość JEŻOWE			
PRZEDMIOT RYS: PRZĘKROJE NORMALNE	SKALA 1 : (...)	DATA 24.03.2017	NR RYS: 2 - G
PROJEKTOWAŁ: Marek Molter SPRAWDZIŁ: Władysław Konieczny	SPECJAL. dróg dróg	NR UPRA. 67/Tbg/91 UAN / III 7342/98/93	PODPIŚY: 