

ZESTAWIENIE WIĘŹBY DACHOWEJ								
Nr	Nazwa	Symbol	Szerokość elementu [m]	Wysokość elementu [m]	Długość rzutu dachu elementu [m]	Długość rzeczywista elementu [m]	Ilość [szt]	Objętość [m3]
1	Murłata	M1	0,14	0,14	28,69	28,69	1	0,562
2	Murłata	M2	0,14	0,14	4,47	4,47	1	0,088
3	Murłata	M3	0,14	0,14	2,83	2,83	2	0,111
4	Murłata	M4	0,14	0,14	3,89	3,89	1	0,076
5	Murłata	M5	0,14	0,14	9,22	9,22	1	0,181
6	Płatew	P1	0,16	0,18	28,69	28,69	2	1,653
7	Płatew	P2	0,14	0,16	28,69	28,69	1	0,643
8	Płatew	P3	0,16	0,18	9,87	9,87	2	0,569
9	Podwalina	pod	0,16	0,10	26,00	26,00	1	0,416
10	Słup	S1	0,16	0,16	0,67	0,67	9	0,154
11	Słup	S2	0,16	0,16	1,71	1,71	7	0,306
12	Słup	S3	0,16	0,16	2,45	2,45	1	0,063
13	Słup	S4	0,16	0,16	2,21	2,21	6	0,339
14	Miecz	Mi1	0,10	0,10	1,20	1,20	44	0,528
15	Kleszcze	Kl1	0,038	0,18	9,83	9,83	9	0,605
16	Kleszcze	Kl2	0,038	0,18	6,26	6,26	13	0,557
17	Krokiew	K1	0,08	0,16	10,22	10,63	32	4,354
18	Krokiew	K2	0,08	0,16	15,40	16,03	6	1,231
19	Krokiew	K3	0,08	0,16	7,00	8,17	15	1,569
20	Krokiew	K4	0,08	0,16	8,65	10,08	7	0,903
						RAZEM	161	14,908

Drewno sosnowe klasy C27. Wszystkie wymiary są wymiarami rzeczywistymi kąt dachu 15 i 30 stopn

- PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY ZWIĘKSZYĆ DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW WIĘŹBY O OK. 30 cm
- DREWNO SOSNOWE/ŚWIERKOWE KLASY C27.
- WSZYSTKIE WYMIARY SĄ WYMIARAMI RZECZYWISTYMI.

zrównać z istniejącymi płatwiami i podbić słupami drewnianymi.
Słupy oprzeć na nowoprojektowanym podciągu.
Wykonać dylatacje pomiędzy elementami konstrukcyjnymi.

Tymczasowy okap szczytowy do czasu zrealizowania II etapu

rura Ø150

15°



PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE **"deem"** Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała	Projektant:	mgr inż. Piotr Parlatny spec. konstrukcyjna		upr. nr 543/85/91 ŁÓD/BO/1150/02
	Sprawdził:	mgr inż. Beata Ciborska spec. konstrukcyjna		upr. nr 827/89 ŁÓD/BO/0982/02

nr projektu: **P-282/2012**	Temat: **PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŻOWEM-KAMERALNEM** *PROJEKT Wykonawczy - II ETAP*	nr rysunku: ***K-24*** skala: **1:50**
data: ***08.2012r.***	Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Kameralnem, 37-430 Jeżowe	
	Tytuł rys.: *Rzut stropu* ***BRANŻA - KONSTRUKCJA***	część: ***3/5***