


Słup S-9 (1szt.)



MATERIAŁ:	
BETON	STAL
C20/25	konstrukcyjna – AIIIIN– RB500W strzemiona/ stal montażowa – A0 StOS–b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ – Słup S-9 (1szt)

ELEMENT	NR.	Dł.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT.	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM		
						A0–StOS–b	AIIIIN– RB500W	
–	–	m	szt.	szt.	szt.	ø6	#12	#16
S-9 (1szt)	1	1,70	8	1	8			13,60
	2	5,69	8	1	8		45,52	
	3	1,02	34	1	34	34,68		
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					34,68	45,52	13,60
	MASA 1 mb:					0,222	0,888	1,580
	MASA RAZEM:					7,70	40,42	21,49
	SUMA:					69,61 kg		

2 8#12 – RB500W l=569

1 8#16 – RB500W l=170

150

569

15

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała		Projektant:	mgr inż. Piotr Parkitny spec.konstrukcja		upr.nr 543/85/91 ŁOD/BO/1150/02
		Sprawdził:	mgr inż. Beata Ciborska spec.konstrukcja		upr.nr 827/89 ŁOD/BO/0982/02
nr projektu: P-282/2012	Temat: PROJEKT ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŻOWEM-KAMERALNEM PROJEKT Wykonawczy - I ETAP Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Jeżowie-Kameralnem, 37-430 Jeżowe				nr rysunku: K-19 skala: 1:20
					część: 3/5
data: 08.2012r.		Tytuł rys.: Słup S-9 BRANŻA - KONSTRUKCJA			