


# KONSTRUKCJA OGRODZENIA

## skala 1:20



Ogrodzenie boisk wys. 4080 mm

ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

Ogrodzenie panelowe zgrzewane .

Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmochnionych parametrach (grubość drutu 6 mm)

Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk ogniowy.  
Rdzenie ogrodzenia ze słupów RK 80x80x5 mm ,  
o wys. 4080 mm lub o innych wymiarach wg. dobieranego systemu z atestem

Fundamenty wykonane z betonu B-20.

<b>Biuro usług projektowych Marian Daczyński</b>					37-420 Ruchni, ul. Samson ul. Wzrozsowa 6	Skala: 1:20
Inwestor :  Gmina Jezowe	Lokalizacja: Stary Nart działka nr 58/1,6/12,63/2,66/2	Projektant : Marian Daczyński	Nr uprawnień : 387/bg/91	Podpis :   <		