


KONSTRUKCJA PIŁKOCHWYTÓW - skala 1:20



Ogrodzenie piłkochwytów wys. 6080 mm

Ogrodzenie panelowe zgrzewane .

Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmocnionych parametrach (grubość drutu 6 mm)

Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk ogniowy.

Rdzenie ogrodzenia ze słupów RK 80x80x5 mm ,

o wys. 6080 mm lub inne wg. wybranego systemu z atestem

Fundamenty wykonane z betonu B-20.

Biuro usług projektowych Marian Daczyński										skala: 1:20	
Inwestor:		Lokalizacja:		Imię i Nazwisko:		Podpis:		Data:		Nr rys.	
Gmina Jezów		Cholewińska Góra działka nr 981		Marian Daczyński		387/bg/91		VI/2016		2	
Zadanie: Dokumentacja projektowa Postać wielofunkcyjnego				Typu: Konstrukcja piłkochwyty		Opracował:					