


KONSTRUKCJA BRAMY WJAZDOWEJ I FURTKI

skala 1:20



Ogrodzenie boisk wys. 4080 mm
ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
Ogrodzenie panelowe zgrzewane .
Wypełnienie ogrodzenia stanowią panele z kraty ze zgrzewanego drutu o wzmoconych parametrach (grubość drutu 6 mm)
Ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie, ocynk ogniowy.
Rdzienie ogrodzenia ze słupów RK 80x80x5 mm i
o wys. 4080 mm lub o innych wymiarach wg. zastosowanego systemu z alestern
Fundamenty wykonane z betonu B-20.

Biuro usług projektowych Marian Daczyński				37420 Budzik nad Stawem		Strona : 20	
Investor :	Łośnica :	Wykonanie :		Nr projektu :		Data :	
Gmina Łosice	Cholewiana Góra	Projektant :		Podpis :		M. D.	
Zadanie : budowa ogrodzenia		Typ : ogrodzenie panelowe		Data : 30.09.2016		VI.2016	
Zakres : 1.0000		Opis : 1.0000		3		3	