

Przedmiar robót				
„Przebudowa drogi „Do Tabaki” dz. Nr ewid. 7459 w km 0+000 – 0+560 w miejscowości Jeżowe”				
Lp.	Podstawa opisu i zakres robót	Rodzaj robót, opis robot	J.m	Ilość Jedn.
I.	D 01.00 00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45110000-1		
1.	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wys. drogi w terenie równinnym. Od km 0+000 do km 0+560 L = 0,560 km	km	0,560
		Razem:		
II.	D 03.00.00	PRZEPUSTY kod CPV 45233000-0		
2.	D 03.01.01	Odmulenie i oczyszczenie istniejącego przepustu pod drogą, z rur jednootworowych PP (SN8) spiralnie karbowanych o średnicy Fi 500 mm, L = 12,0.	szt.	1
		Razem:		
III.	D 04.00.00	PODBUDOWY kod CPV 45233320-8		
3.	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-IV , głębokość koryta do 35 cm. Od km 0+000 do km 0+078, szer. 4,5 m 78,0 m x 4,5 m = 351,00 m ² Od km 0+078 do km 0+560, szer. 3,5 m 482,0 m x 3,5 = 1 687,00 m ² F = 2 038,00 m ²	m ²	2 038,0
4.	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku na całej szerokości jezdni, grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu. Od km 0+000 do km 0+078, szer. 4,5 m 78,0 m x 4,5 m = 351,00 m ² Od km 0+078 do km 0+560, szer. 3,5 m 482,0 m x 3,5 = 1 687,00 m ² F = 2 038,00 m ²	m ²	2 038,0
5.	D 04.02.01	Wyrównanie zaniżeń istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5 mm w ilości 9,0 m ³	m ³	9,0
6.	D 04.02.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 20-63 mm na całej szerokości, grubość warstwy 20 cm, stabilizowanej mech. Od km 0+000 do km 0+078, szer. 4,5 m 78,0 m x 4,5 m = 351,00 m ² Od km 0+078 do km 0+560, szer. 3,5 m	m ²	2 038,0

		$482,0 \text{ m} \times 3,5 = 1\,687,00 \text{ m}^2$ $F = 2\,038,00 \text{ m}^2$		
7.	D 04.02.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy 10 cm, stabilizowanej mech. Od km 0+000 do km 0+078, szer. 4,3 m $78,0 \text{ m} \times 4,3 \text{ m} = 335,40 \text{ m}^2$ Od km 0+078 do km 0+560, szer. 3,3 m $482,0 \text{ m} \times 3,3 = 1\,590,6 \text{ m}^2$ $F = 1\,926,00 \text{ m}^2$	m ²	1 926,00
8.	D 04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową $F = 3\,572,0 \text{ m}^2$	m ²	3 572,0
		Razem:		
IV.	05.00.00	NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9		
9.	D 05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Od km 0+000 do km 0+078, szer. 4,1 m $78,0 \text{ m} \times 4,1 \text{ m} = 319,8 \text{ m}^2$ Od km 0+078 do km 0+560, szer. 3,1 m $482,0 \text{ m} \times 3,1 = 1\,494,20 \text{ m}^2$ $F = 1\,814,00 \text{ m}^2$	m ²	1 814,00
10.	D 05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Od km 0+000 do km 0+078, szer. 4,0 m $78,0 \text{ m} \times 4,0 \text{ m} = 312,00 \text{ m}^2$ Od km 0+078 do km 0+560, szer. 3,0 m $482,0 \text{ m} \times 3,0 = 1\,446,00 \text{ m}^2$ $F = 1\,758,00 \text{ m}^2$	m ²	1 758,00
		Razem:		
V.	04.00.00	POBOCZA kod CPV 45233000-8		
11.	D 04.04.02	Zebranie darniny z pobocza, uzupełnienie pobocza na szerokości 0,5 m gruntem niewysadzinowym stabilizowanym mechanicznie. Umocnienie pobocza na szerokości 0,5 m kruszywem łamanym gr. 10 cm $560,0 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} \times 2 = 560,00 \text{ m}^2$ $F = 560,0 \text{ m}^2$	m ²	560,00
		Razem:		
VI.		ROWY kod CPV 45232451-8		
12.	D 02.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu, grubość namułu do 20 cm. $L = 999,0 \text{ m} \times 2 = 1998,0 \text{ m}$	m ²	187,0
		Razem		
	D 07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA		

VII		RUCHU kod CPV 45233280-5		
13.	D 07.01.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1
14.	D 07.01.01	Zakup i przymocowanie tablic do znaków drogowych o pow. do 0,3 m ²	szt.	1
		Razem:		

Przedmiar robót

Nazwa zadania:

**„Przebudowa drogi „Do Tabaki” dz. nr ewid. 7459
w km 0+000 – 0+560 w miejscowości Jeżowe.**

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.).

Nazwa Zamawiającego: **Gmina Jeżowe**

Jednostka opracowująca: Mirosław Stępień zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,

Data opracowania: **kwiecień 2019 r.**