

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa elewacji, wykonanie nowego tynku		
1	Element	Element		
1.1	KNR 202/1604/2 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m2	600,000
1.2	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	42,000
1.3	Kalkulacja własna	Wypełnienie ubytków w elewacji pianką niskoprężną/styropianem - ubytki w elewacji wykonane przez ptaki	szt	100,000
1.4	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	550,000
1.5	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie emulsją, 2-krotne	m2	640,000
1.6	NNRNKB 202/2608/5	Przyklejenie warstwy siatki na kleju na istniejącej elewacji	m2	640,000
1.7	KNR 23/2611/3	Przygotowanie starego podłoża - gruntowanie emulsją, 2-krotne	m2	640,000
1.8	analogia	Wykoanie tynku silikonowego, kolor do ustalenie z Inwetorem	m2	640,000
1.9	NNRNKB 202/2608/8 (1)	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, kątownik stalowy	m	240,000